

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG

**1. ÁLTALÁNOS:** A T.-Bútor Kft. által kijánlott termékekre, szolgáltatásokra az itt leírt általános szerződési feltételek az irányadóak. Kivételt képez a szerződéses megbízás (projekt), ahol a szállítói és fizetési feltételeket a vállalkozói szerződés határozza meg!

**2. ÁRAK:** Telephelyi (Olaszfalú, Tarkarét utca 9.) árak, a megadott konszignáció szerinti tartalommal (amennyiben a gyártásba kerülő szerkezetek a konszignációtól eltérnek, illetve az ajánlat és visszaigazolás között bármilyen változás vagy módosítás történik az átváltoztatás jogát fenntartjuk!) a helyszínrre történő szállítás, építkezésen a nyílászárók lefoglalása, mozgatása, daruzása, őrzésének díja nélkül. Nem tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagok, párkányok, takaróléc, valamint a beépítés munkadíját. (Amennyiben ezeket a tételeket ajánlatunk részletesen nem tartalmazza!)

Ajánlatunkban szereplő árak a fejlécben meghatározott műszaki tartalommal értendőek. Felületkezelés színe a T.-Bútor Kft. által használt standard színmintából választható. Ha ebben nem szereplő egyedi szín kerül kiválasztásra, az többletköltséggel jár!

**3. VISSZAIGAZOLÁS:** Kérjük, a visszaigazolt termékeket nézzék át (darabszám, nyitásirány stb.) esetleges hiányzó tételeket pótolják. Megrendelésnek csak a minden oldalon aláírt és dátummal ellátott visszaigazolás tekinthető, amennyiben a konkrét munkára részletes gyártási és vállalkozási szerződés nem készül. Ez elengedhetetlen feltétele a gyártás megkezdésének. A visszaigazolás aláírása után módosítást (darabszám, méret, párkány, takaróléc, nyitásmód) nem áll módunkban elfogadni. Ha erre mégis szükség van, azt írásban tehetik meg és a pótrendelés visszaigazolásának aláírásával tudjuk elfogadni. Szóbeli megrendelésre vagy módosításra nincs lehetőség.

Aláírással hozzájárulok, hogy a gyártó marketing tevékenysége során a termékekről készült fotókat felhasználja.

**4. EGYÉB:** A 900 mm, és annál magasabb bukó nyílászárók mindkét függőleges oldalán kilincs van!

**5. FIZETÉSI FELTÉTELEK:** Megrendeléskor 50% előleget kérünk (Zirci Takarékszövetkezet: 73900030-11070698), az összeg beérkezése után előlegszámlát állítunk ki. A gyártás indításának feltétele az előleg befizetése! A végösszeg kiegyenlítése szállítás előtt, a termék átvételekor esedékes telephelyünkön. A késztermék szállítása csak a végösszeget kiegyenlítése után történik.

**6. FIZETÉSI MÓD:** Készpénzzel vagy banki átutalással. Utalás esetén az utalás tényének hiteles igazolása szükséges.

**7. TELJESÍTÉS:** A nyílászárók a végösszeget kiegyenlítéséig a teljesítés helyét nem hagyhatják el és a gyártó kizárólagos tulajdonát képezik.

**8. SZÁLLÍTÁS:** Az értesítést követően a megrendelő kérésére, előre egyeztetett díjazás mellett a gyártó megszervezi a késztermék kért helyszínre vagy az építkezésre juttatását. Nyílászárók fogadásáról, teherautóról történő lerakódásáról a megrendelőnek kell gondoskodni. A szállítást a vásárló is megoldhatja az általa biztosított gépjárművel, rögzítve a nyílászárókat, ferde vagy függőleges helyzetben. Ebben az esetben a keletkezett szállítási sérülésekre felelősséget nem vállalunk. A Vállalkozó, amennyiben a teljes vállalkozási díj kiegyenlítésre került, akkor 30 napig vállalja ellenérték nélkül a raktározást, azonban 30 napon túl a tárolásra külön díjat jogosult felszámítani. Minden megkezdett hónap után Megrendelőnek egységpaketonként 25.000,- Ft+ ÁFA/hó tárolási díj kerül felszámításra és kiszámlázásra.

**9. CSOMAGOLÁS:** Stretch fóliával, Polifoam alátétekkel, egységpakettokra rögzítve történik. Egységpakettok méretét a nyílászárók mérete, típusa és profilja határozza meg. A tartozékok külön csomagolva kerülnek átadásra.

**10. TÁROLÁS:** Elkészült, lecsomagolt szerkezeteket a készre jelentést követően egy hónapig díjmentesen tároljuk. Ezen időszak elteltével minden megkezdett hónapra tárolási díjat számítunk fel, melynek összege egységpaketonként 25 000,00 Ft + ÁFA/hó. Tárolási díj összege havonta kerül kiszámlázásra.

**11. HELYSZÍNI FELMÉRÉS:** Ha a vásárló nem tud pontos gyártási méreteket adni és megrendeli a beépítést, mint szolgáltatást, akkor a gyártó által javasolt és minősített vállalkozó szükség esetén egyszeri, díjmentes felmérést végez a gyártás előtt. Felméréskor szükséges a vásárló, vagy az általa megjelölt műszaki képviselő jelenléte, aki jogosult a szóban forgó építkezés döntéshozásában. A felmérés, majd az azt követő visszaigazolás a gyakorlat szerint kb. 2 hetet vesz igénybe. Kérjük a kalkulálásnál ennek figyelembevételét. A visszaigazolás a felmért méretek alapján fog készülni. Más személy által történő beépítésnél felmérést nem vállalunk. A felmérés feltétele a végleges padlószint feletti 1,00 m - es szintvonal és a kávas, vakolt falak megléte, valamint a megrendelőnek biztosítania kell a gyártáshoz elengedhetetlen dokumentumokat (konszignáció, alaprajz). Ha időközben a megrendelő a beépítés megrendelését visszavonja, a felméréskor megállapított méretek ajánlasként élnek tovább. A felmérés díja (3 000,00 Ft/óra/kiszállás + 110,00 Ft/km + Áfa) leszámlázásra kerül.

**12. BEÉPÍTÉS:** A gyártó cég által javasolt és minősített vállalkozó és a megrendelő között külön szerződés készül az elkészült nyílászáró szerkezetek beépítésére. A beépítési munkát a megrendelő vagy átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy (építés-, művezető) jelenlété nélkül nem kezdhetők el. Beépítés folyamán a megrendelő biztosítja az épület megközelítéséhez szükséges járható közlekedési utakat, melyeken keresztül a beépítendő szerkezetek biztonságosan az elhelyezni kívánt területre szállíthatóak,

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG

továbbá gondoskodik az épületen belüli szilárd (aljazatbetonozott) talajról is. A falazási munkákat követően, vakolás, aljazatbetonozás, építési nedvesség távozása után történik a beépítés, csavarral átfúrva a tokon keresztül és pur - habbal. Beépítés előtt a nyílás kialakítása (bontás - vésés - igazítás), majd a beépítést követő javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák megoldása nem a beépítést végző vállalkozó feladata. Nyílászárók beépítésekor nagyon fontos a tökéletes lég-, - hanggátlás, illetve a víz kizárása, mely elősegíti a nyílászárók komfortos használatát. Ezért elengedhetetlen, hogy külső oldalon a nyílászárókra a homlokzati szigetelés rátakarjon, melyet a víz kizárásnak érdekében a találkozásoknál rugalmas tömítőanyaggal kell tömíteni! Belső oldalon is hasonlóképpen kell eljárni, az a tökéletes megoldás, ha a vakolat (ezen az oldalon lehet száraz is!) rátakar a nyílászáróra, a két anyag találkozásánál szintén szilikonos tömítés szükséges! Nagyon sarkalatos pont a nyílászáró alsó része, ahol a fal, az ablak, illetve a párkányok találkoznak. Nagy hangsúlyt kell fektetni a nyílászárók alatti szigetelésre, valamint a külső párkány helyes beépítésére. Ellenkező esetben az ablak alulról átfülled, hőhidat képezve! A párkány helytelen elhelyezése miatt a csapadékvíz nem tud távozni, ezáltal a nyílászárókban maradó károsodást okoz! Nagyon fontos tényező a páralecsapódás, mely a beépített nyílászárók üvegeinek alsó részén jelenik meg (mint a párát el nem szívó leghidegebb pont!). A páralecsapódás két okból alakulhat ki: 1. még jelen van az épületben az építési nedvesség. 2. életvitelből, emberi tevékenységből adódó; termelődő nedvesség. Az energiatakarékosság céljából erősen (párát nem áteresztő módon) szigetelt épületek, a légmentesen záró nyílászárók nagyban növelik a belső páratartalmat, melynek jelenléte nagyon sok problémához vezet. Ennek eltávolításáról feltétlenül gondoskodni kell. Bővebb információt honlapunk talál! [www.tbutor.hu](http://www.tbutor.hu)

### 13. BEÉPÍTÉS:

Nyílászárók beépítése: 15 - 20 % + ÁFA.

Fa takaróléc elhelyezése: 500 Ft/fm + ÁFA.

Műanyag takaróléc elhelyezése: 400 Ft/fm + ÁFA.

Ablakdeszka elhelyezése: 1000 Ft/fm + ÁFA.

Tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagok árát és a beépítés munkadíját, de nem tartalmazza a beépített nyílászárók utólagos fóliázását. A beépítés díja a munka befejeztével egyenlítő ki, a megrendelő vagy az általa megbízott képviselő aláírásával ellátott átadás - átvételi jegyzőkönyv kíséretében. A beépítési munkák megkezdésének feltétele, hogy Megrendelő részéről az átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy jelen legyen, így Megrendelő, vagy írásban meghatalmazott képviselője.

A beépítés folyamán a Megrendelő köteles biztosítani az épület megközelíthetőségét, szintén a Megrendelő feladata a beépítés előtti nyílás kialakítása, majd az azt követő javítás.

A weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételek és Ápolási Útmutatók a Vállalkozói Szerződéssel együtt érvényesek, melyek letölthetőek a [www.dynesti.hu](http://www.dynesti.hu) oldalról.

**14. GARANCIA:** 3 év abban az esetben, ha a nyílászárók mérete, illetve nyitása az általunk javasolt műszaki megoldásban készült, valamint, ha a beépítést az általunk javasolt, irányított, és minősített vállalkozók végzik. Garanciális igény benyújtását csak teljes mértékben kiegyenlített számlaoldal esetében áll módunkban elfogadni. A nyílászárók beépítésekor a belső vakolásnak és a végleges aljazatbetonnak mindenképp készen kell lennie, a vakolatból felszabaduló építési nedvességeknek el kell távoznia. Az épület nedvességtartalma max. 40 - 45 % lehet ahhoz, hogy a beépített szerkezetek hibamentesen működjenek (ebben az esetben a nyílászárók nedvességtartalma 10 - 11 %). Amennyiben az épületben mért nedvességtartalom ennél magasabb, a nyílászáró méretbeli változásoknak van kitéve. Ezen változások miatti beállítás nem garanciális probléma, tehát a magas páratartalomból eredő hibák javításának költsége a megrendelőt terheli. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a nagyméretű erkélyajtók és fix üvegfalak esetén az üvegek vastagságát növelni kell, mely nyílászárók súlyának a növekedéséhez vezet, így egy nagyobb méretű tolóajtó esetén a mozgó szárny akár 300 - 400 kg súlyú is lehet, mozgathoz erő kifejtése szükséges! Üveggel kapcsolatos szavatossági kötelezettség sem vonatkozik olyan meghibásodásra, mely a termék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatából ered, így például beépítést követő üvegtörésre, repedésre nem áll módunkban garanciát vállalni, mivel esetleges feszültség okozta üvegtörés már a gyártás, szállítás beépítés közbeni erőhatások miatt megjelenne a felsorolt folyamatok során. Parapet nélküli, üvegezett nyílászárók esetén javasolt biztonsági üveg használata. Felhívjuk figyelmét, hogy biztonsági üveg nélküli szerkezetek beépítése veszélyes lehet, súlyos testi sérüléseket okozhat. Ebből eredő jogi következményektől cégünk elhatárolódik, felelősséget nem vállal. Javasolt a nyílászárók állapotát, felületét a beépítést követően a lehető legnagyobb mértékben megóvni, mások által okozott sérülések javítását cégünknek nem áll módjában vállalni. A nyílászárók felületkezelésének tartósságát csak abban az esetben garantáljuk, ha beépítése kávéba történik, a gyárilag javasolt és az alapárban szereplő vízvető, illetve szárnytakaró profillal rendelkezik, továbbá a megrendelő biztosítja a külső párkány szakszerű elhelyezését, tömítését. Mivel a felületkezelés ápolókészlettel történő, rendszeres időközönkénti felújítást igényel (évente 2X, részletesebben lásd. szállítólevélhez csatolt útmutató!) ennek bizonyítható elmulasztása a garancia megszűnését vonja magával. Felületkezelt, de a külső falsíkon elhelyezett ablakok és erkélyajtók festésére garanciát nem vállalunk, valamint lazúros bevonat esetén a fa természetes jellegéből adódóan - egy terméken belül színeltérés, és a színmintához képest - árnyalatnyi eltérés lehetséges, valamint a pótlólag rendelt

**Oldal 2 / 5**

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG

nyílászárók, kiegészítők (takaróléc, könyöklő stb.) színazonosságára nem tudunk garanciát vállalni! Meranti illetve bükkfából gyártott nyílászáróknál a színazonosságot nem tudjuk vállalni. Vörös-, illetve borovifenyőből készült nyílászárók esetén a magas gyantataralom miatt, és az időjárási viszonyok változásával (különösen napsütés és hőmérsékletingadozás hatására) szemmel látható és kitapintható gyanta pontok, - folyások jelenhetnek meg a fa felületén, ez azonban a nyílászáró rendeltetésszerű használatát nem zavarja, garanciális igényt ebben az esetben nem tudunk elfogadni! Megjelent gyanta pontok eltávolíthatóak a felületről, az eltávolításhoz szükséges technológiáról, bővebb információkról tájékoztatót adunk. Nem kívánt gyantafolyások elkerülésének érdekében javasoljuk borovi fenyő helyett lucfenyő használatát, mely a fentiekben túl számos előnnyel jár:

- magasabb hőszigetelő érték
- lucfenyő vízfelvétele és leadása azonos, ezáltal hosszabb élettartammal lehet számolni
- faanyag minden része azonos szálszerkezetű, nincs benne lágyabb, illetve keményebb rész mely szintén a várható élettartam növekedését segíti elő
- gyantajáratai a borovi fenyőhöz képest másként helyezkednek el, ezért erős napsütés hatására nem tud olyan nagy mennyiségű gyanta megjelenni
- mivel a fa szerkezete nem sziaács és geszt részekből áll, így egységes felület látható, nincsenek sötétebb és világosabb részek.

Vörösfenyő helyett eukaliptusz faanyagot javasolunk, mely előnyei:

- tartóssága a vörösfenyőével azonos- vízfelvétele, - és leadása kiegyensúlyozott, így az élettartama nagyon hosszú
- nem a túlevelűek családjába tartozik, ezért nincs benne gyanta, nem kell tartani a gyantakifolyástól
- felületi megjelenése teljesen egységes, homogén képet ad
- FSC minősítéssel rendelkezik, mely fő célkitűzése a tudatos és környezetbarát fakitermelés, esőerdők megővése, ezáltal garantált, hogy a gyártás során lehasznált faanyag kizárólag az erre a célra telepített erdőkből származik Toldásmentes fából gyártott nyílászárók esetén a 2,4 méter feletti alkatrészeknél a toldásmentességet nem garantáljuk, valamint a fedő lamellák minden esetben toldásmentesek, de a középső réteg(ek)ben a hosszitoldás megengedett. Termékeink minősége, egységes minőségi osztálya (E) az MSZ 9384-9. sz. szabvány I. osztályának megfelelő. T.-Bútor Kft. által gyártott és értékesített nyílászárók a honlapon is megtalálható és letölthető ÉME bizonyítványban szereplő műszaki tartalommal készülnek. Ettől eltérő értékek (pl. hő,- hangszigetelés) bizonyításának szükségességét megrendelés előtt kell jelezni. Árajánlatunk a kiadás dátumától számítva 15 napig érvényes. Arváltoztatás jogát fenntartjuk! Minden általunk készített dokumentum (árajánlat, visszaigazolás, metszet stb.) a T.-Bútor Kft. szellemi tulajdonát képezi. Kizárólag a címzett nevére szól, tartalma részben vagy egészében való más irányú

felhasználását, harmadik fél részére történő átadását nem engedélyezzük! Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy cégünk által szállított nyílászárókon, - illetve azokhoz tartozó kiegészítőken (pl. kilincs, vízvető, purenit, redőny, zsalúzia stb.) esetenként márkajelzés található!

## 15. MUNKAVÉGZÉS ÖSSZEANGOLÁSA

Ptk. 6:243. § [A munkavégzés összehangolása]

Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több Vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit a Megrendelő köteles megteremteni.

## 16. PÓTMUNKA

Amennyiben az árajánlaton felül további munka (pótmunka) végzése válik szükségessé, akkor ezt Vállalkozó jelzi Megrendelőnek és felek erre vonatkozóan külön megállapodást kötnek egymással. Az esetleges pótmunkák, illetve többletmunkák a befejezési határidő módosítását vonhatják maguk után, melyet a Felek a pótmunka, illetve többletmunka megrendelésekor állapítanak meg. Pótmunkát, csak a Vállalkozó által benyújtott és elfogadott pótáránlat alapján tud a Megrendelő elfogadni. Pótmunkát képeznek azok az ajánlati költségvetésben nem szereplő, de a feladat teljesítéséhez műszakilag szükséges munkafolyamatok, melyek előre nem láthatóak, illetve az ajánlat műszaki tartalmát módosítják.

## 17. PTK. 6:240. § [A MEGRENDELŐ UTASÍTÁSI JOGA]

- (1) A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.
- (2) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

## 18. PTK. 6:241. § [A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK HELYE]

- (1) Ha a tevékenységet a Megrendelő által kijelölt munkaterületen kell végezni, a Megrendelő köteles azt a tevékenység végzésére alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
- (2) A Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a tevékenység végzésére

**Oldal 3 / 5**

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG

nem alkalmas. Ha a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.  
(3) Ha a felek abban állapodnak meg, hogy a tevékenység végzésére kijelölt helyet a Vállalkozó teszi a tevékenység végzésére alkalmassá, annak költségeit a Megrendelő viseli.

## 19. HULLADÉKKEZELÉS

A vállalkozói tevékenység során keletkezett bontási és építési hulladék engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításra kötelezett személy kijelölendő.

**20. KÉSEDELMI KÖTBÉR:** Vállalkozó a Ptk. 6:186 § -nak megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés napjától a tényleges teljesítés napjáig: 0 Ft., azaz Nulla Forint/ nap mértékű késedelmi kötbér fizetését vállalja.

## 21. MUNKA-, TŰZ- ÉS VAGYONVÉDELEM

A Vállalkozó a kivitelezés időtartalma alatt köteles a munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani. 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés megkötése időpontjában rendelkezik felelősségbiztosítással.

## 22. JÓTÁLLÁS

A Vállalkozó a saját maga által szakszerűen beépített és rendeltetésszerűen használt termékeire a Ptk. (Polgári Törvénykönyv 6:171. § [Jótállás]) és az ide vonatkozó 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú Melléklete alapján a beépítéstől számított 3 év (36 hónap) teljeskörű jótállást vállal, a jótállás tényéről a Vállalkozó jótállási jegyet állít ki.

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállás azonban nem terjed ki a beépítést követő üvegtörésre és repedésre, egyéb sérülésre. Amennyiben megrendelő a beszerelést mással végezteti el, akkor a jótállás nem terjed ki, a beépítésből eredő hibákra.

Vállalkozó által gyártott és értékesített nyílászárók a társaság honlapján található és letölthető ÉME bizonyítványban szereplő műszaki tartalommal készülnek.

## 23. VIS MAIOR

A Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, időjárási viszontagságok, háború, blokádnak, export- illetve importtilalom, közmű szolgáltató általi késleltetés – pl.: energiaszolgáltatási

késedelmre, pandémia stb.) esetén Vállalkozó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Vállalkozó az ilyen jellegű eseményről és annak időtartamáról haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

## 24. ADATKEZELÉS

Vállalkozó Megrendelő megrendelés során tudomására jutott személyes adatait kizárólag az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a GDPR (General Data Protection Regulation) rendelkezéseit betartva, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, ill. az általuk előírt esetekben, az arra felhatalmazott szervek, hatóságok részére adja ki, egyébként bizalmasan kezeli. Megrendelő személyes adatai közül csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek kerülnek átadásra Vállalkozó részére, melynek kezeléséhez Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárult. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített Megrendelői adatokat tárolja a szerződés teljesítése esetén legkésőbb a jótállási idő leteltéig.

## 25. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A T.-Bútor Kft. a megrendelőinek és beszállítóinak azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a vásárló, megrendelő vagy beszállító és a cég közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével, valamint a szerződéssel kapcsolatos szavatossági igények és kötelezettségek teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

Jogunkban áll a termékeinkre cégjelzést elhelyezni, és cégtáblákat az építkezés területén elhelyezni.

Megrendelést csak írásban áll módunk elfogadni. Minden megrendelésről írásbeli visszaigazolást küldünk. Írásbeli visszaigazolás hiányában, a megrendelést nem dolgoztuk meg fel. A megrendelést gyártásba fogadni csakis és kizárólag az előleg beérkezése után áll módunkban. Az előzetesen megbeszélte határidők az előleg beérkezésének dátumától függően módosulhatnak! Figyelem! Nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról történő utalás esetén az esetlegesen felmerülő tranzakciós költségek a vásárlót terhelik.

## 26. ÁLTALÁNOS ABLAK MŰSZAKI LEÍRÁS:

Alapanyag

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG

Az alkatrészek ékcsapos fogazással hosszitoldott lamellákból tömbösített több rétegű "élfából" készülnek.

Külön megrendelés esetén hosszitoldás nélkül. A ragasztás D4 víz-és főzésálló minősítésű.

Az alkatrészekhez felhasznált alapanyag: alap esetben lucfenyő, borovi vagy vörös fenyő, tölgy, meranti.

## Tok

A tok keresztmetszeti méretei: vastagság 68-100 mm, szélesség 70-110 mm.

A tokalsó kialakítása kívül falcolva ("kőpárkány- és ablakpárkány falc") készül, a különféle párkánycsatlakozásoknak megfelelően.

A tokhoz különböző tokkiegészítők, és soroló elemek csatlakoztathatók.

## Szárny

A szárny keresztmetszeti méretei: vastagság 68-100 mm, szélesség 80-110 mm

A szárnyprofil keresztmetszetben a vasalat körben süllyesztve kerül beépítésre.

Az üveg falc páradiffúziós csatornával ellátott.

## Vasalat

Több ponton körbezáró vasalat rendszer. Típus: Roto NT rejtett vasalat.

Magas minőségű korrozógátló bevonattal.

Egykezes működtetési előny, fékezett nyílóállás. Csekély karbantartási igény.

Bejárati ajtó: GU Automatic/ 4 görgős, kulcs működtetésű ajtózárral, SFS Easy 3D rozsdamentes acél ajtópánttal, és logózott rozsdamentes acél Greenteq DL58 ajtókilincsel.

## Tömítés

A szárny falcban körbefutó rugalmas anyagú Qlon gumitömítés biztosítja a megfelelő légzárást és rugalmas felütközést, a tömítést.

A másodtömítés a szárny peremén fut körbe (Qlon).

A gumitömítés anyaga kémiailag tesztelt passzív.

A gumitömítés a sarkokon kicsípve, hézagmentesen illesztve összefordítva kerül a keretbe, így a keret sarkain is megfelelő a tömítettség.

## Vízvető

A tokalsó szoknyás alumínium vízvetővel szerelve.

A megfelelő vízzárás érdekében az alumínium vízvető tartósan rugalmas véglezárókkal kapcsolódik a tokszárokhoz.

A másod vízvető a szárny alsó részét védi.

## Felületkezelés

A felületkezelés négy rétegben történik:

Az első szálkötő, hosszitoldás összesmosó mártogatással felhordott szintelen réteg.

Második réteg az alapozó felhordása ismét mártogatással történik, ami megelőzi a gomba és rovarkárosítást ill. biztosítja az egyenletes színt.

A harmadik réteg egy közbenső szálkötő alapozó. Ez szintelen, csiszolható réteg a kiváló sima felület elérésére. Ez is mártogatással történik 100-120 mikron vastagságban.

A negyedik réteg a fedőlázúr, ami 250 mikron vastagságban kerül felhordásra szórással, ez adja meg a végleges színt, fényét és UV állóságát.

Színskálánk széles választékából mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt, ha nem, egyedi színeket is vállalunk.

## Alumínium burkolat

GS System 6.

Sarokkapcsolat roppantott gérillesztésekkel, fa x mm+16mm aluburkolat.

Szín: Ral Standard (selyemfényű), igény esetén Premium Matt, Fein Struktura felülettel is készíjük.